

University Engineering Department
Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology,
Kanpur

No. CSAE- 970 /2025-26

Dated: 17-01-2026

QUOTATION NOTICE

Sealed quotations are invited by registered/speed post or by Courier for the following work by 24.01.2026 before 2:00 PM. Quotation by **ORDINARY POST** or **BY HAND** will not be accepted. Blank quotation form can be taken from the Officer In-charge, University Engineering department on any working day in office hours from 17.01.2026 Quotations will be opened on 24.01.2026 at 3:00 PM in presence of those quotationers who may like to be remain at that time.

University reserves the right to reject any or all the quotations without assigning any reason.

Name of work:-**चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के परिसर में स्थित श्रमजीवी छात्रावास की मरम्मत एवं किचन की रंगाई-पुताई का कार्य**

क्रम सं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	खुरचर सफेदी या रंग पुताई निकालना रेगमाल करना और सतह को चिकनी तैयार करना, खरोचों आदि की आवश्यक मरम्मत सहित संपूर्ण	135.00	वर्ग मी०		
2.	12 मिमी मोटा सीमेंट-पलस्तर 1:6 (1 सीमेंट : 6 महीन रेत) के मिश्रण से	35.00	वर्ग मी०		
3.	सिलिकॉन एडिटिव्स के साथ प्रिमियम एक्राइलिक चिकने रोगन से दीवारों की संपूर्ति करना ताकि एक सार आभा हो जाए नए काम पर (1.43 ली./10 वर्ग. मी की दर से दो या अधिक तह 220 कि.ग्रा./10 वर्ग.मी. की दर से बाहरी प्राइमर पर प्राइमिंग तह लगाना	165.00	वर्ग मी०		
4.	आई एस आई चिह्नित बिना सजावट वाले सपाट किवाड़ों की, जिनका क्रोड भा. मा. 2202 (भाग-1) के अनुरूप सजावटी ब्लॉक-बोर्ड का बना हो, ढाचा पहली श्रेणी की कठोर लकड़ी का हो आर व्यावसायिक तिपती लकड़ी की खड़े रेशवाली या आड़ी-पट्टी वाली सुमेलित परत का आस्तरण दोनों ओर हो, व्यवस्था करना और लगाना 30 मि.मी मोट. भा. मा. चिह्नित जंगरोधी इस्पात के सटे कवचों तथा आवश्यक पेचों सहित	2.56	वर्ग मी०		
5.	विनिर्माताओं के विनिर्देशों के अनुसार भीतरी तथा बाहरी सतहों पर प्राइमर का प्रयोग करके डिलक्स मल्टी सतह रोगन प्रणाली से दीवारों की संपूर्ति करना लकड़ी के काम पर डिलक्स मल्टी सरफेस पेंट से रोगन 0.90 ली./10 वर्ग मी. की दर से ऊपर दो या अधिक तह और उसके नीचे 0.75 ली./10 वर्ग.मी. की दर से अनुमोदित छाप/विनिर्माता के	8.56	वर्ग मी०		
6.	विनिर्माताओं के विनिर्देशों के अनुसार भीतरी तथा बाहरी सतहों पर प्राइमर का प्रयोग करके डिलक्स मल्टी सतह रोगन प्रणाली से दीवारों की संपूर्ति करना इस्पात कार्य पर डिलक्स मल्टी सरफेस पेंट से रोगन करना ताकि आभा एक सार हो जाए। 0.90 ली./10 वर्ग. मी. की दर से ऊपर दो या अधिक तह और उसके नीचे, 0.80 ली./10 वर्ग मी. की दर से अनुमोदित छाप/विनिर्माता के	20.00	वर्ग मी०		
7.	डोर सील की आपूर्ति एवं लगवाई	20.00	मी०		
8.	प्रमारी अभियन्ता के निर्देशानुसार सीमेंट कंक्रीट को हाथ/मशीन से ताड़ना और माल का 50 मीटर की दूरी तक निपटान करना नागीय कंक्रीट 1:3:6 या अधिक सखल मिश्रण (अभिकल्प मिश्रण के समकक्ष)	08.00	वर्ग मी०		
9.	भा. मा. 1:622 के अनुरूप 300x300 मिमी (मोटाई निर्माता द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी) की प्रथम गुणता की अनुमोदित मेक की गीनी मिट्टी की काचित फर्श टाइलों की व्यवस्था करना और विछाना जो सफेद, आइवरी, धूसर तथा धूम लाल भूरे जैसे रंगों में हो, सीमेंट मसाला 1:4 (1 सीमेंट : 4 मोटी रेत) का 20 मिमी मोटा आधार डाल कर लगाई हुई, सफेद सीमेंट एवं सुमेलित रजक आदि डाल कर जोड़ों की टीप करी सहित, संपूर्ण	10.00	वर्ग मी०		
				कुल	
				जी.एस.टी. 18 प्रतिशत	
				श्रम उपकर 1 प्रतिशत	
				कुल योग	
				माना	

CONDITIONS OF QUATATIONS:

- The firms are requested to mention their GST number on their Pads it is compulsory to write the GST number on the Quotation.
- Rate shall be inclusive GST & other all taxes and free delivery of University Campus.
- Work shall be resumed within 05 days of the place in order and entire work to be complete within month.
- In case of delay of work penalty up to 10% quoted cost may be imposed.
- Quantities are liable to wide variations on either side even items may be all together omitted be compensation will be pai this account.
- Work to be done strictly as per drawing and specifications and direction of the University Engineer.
- Copy to Notice Board.
- In charge A.K.M.U., C.S.A.U. of Ag & Tech Kanpur uploads for Univ. website.

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten signature)
(Naushad Khan)
Officer In Charge