

**University Engineering Department**  
**Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology,**  
**Kanpur**

No. CSAE-968 /2025-26

Dated: 17-01-2026

**QUOTATION NOTICE**

Sealed quotations are invited by registered/speed post or by Courier for the following work by 24.01.2026 before 2:00 PM. Quotation by **ORDINARY POST** or **BY HAND** will not be accepted. Blank quotation form can be taken from the Officer In-charge, University Engineering department on any working day in office hours from 17.01.2026. Quotations will be opened on 24.01.2026 at 3:00 PM in presence of those quotationers who may like to be remain at that time.

University reserves the right to reject any or all the quotations without assigning any reason.

Name of work:- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के परिसर में स्थित पटेल छात्रावास के सभी मेलहोलो की सफाई कराने के साथ ही उनके चेम्बरों में नये ढक्कनों को रखवाये जाने का कार्य

क्रम सं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1.	कुर्सी तल से ऊपर पांचवे तल की संरचना में 7.5 वर्ग नाम की एफ पी एस (अप्रमाणीय) ईटों से सभी प्रकार और बनावट की चिनाई का कार्य :1:6 (1 सीमेंट : 6 मोटी रेत) के सीमेंट ासाले से।	2.48	घन मी०		
2.	विशिष्ट कोटि के प्रबलित सीमेंट कंक्रीट उपलब्ध कराना और उसे ठीक प्रकार से बिछाना दूला, तख्ताबंदी सम्पूर्ति और प्रबलन इस्पात की लागत के अतिरिक्त कुर्सी तल तक के सभी कार्य 1:1.5:3 (1 सीमेंट: 1.5 प्राकृतिक स्रोत से व्युत्पन्न मोटी रेत (अंचल-III):3 प्राकृतिक स्रोतों से व्युत्पन्न 20 मिमी न्यूनतम आकार की वर्गीकृत पत्थर की रोड़ी)	1.00	घन मी०		
3.	प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के काम के लिए प्रबलन, उसे सीधा करने, काटने मोड़ने और यथारथ न रखने और बांधने सहित सम्पूर्ण कुर्सी तल तक नरम इस्पात और मध्यम इस्पात तनाव इस्पात सरिए	78.50	किलो		
4.	मेलहोलो व सफाई और आंशिक रूप से गाद निकालना तथा सीवर लाइनों की गंदगी निकालकर उसके मुहाने को खोलने व लिए कुशल ऑपरेटर, पर्यवेक्षण अभियंता आदि सहित 4000 लीटर सक्शन क्षमता और डीजल 6000 लीटर वाटर जेटिंग टैंक क्षमता वाले पंप के साथ लगायी गयी डीजल चालित वाहन माउंटिंग हार्डड्रालिक चालित उच्च दाब वाला सक्शन सह जेटिंग टैंक सीवर सफाई करने वाले मशीन द्वारा जाम लगी हुई सीवर लाइन की सफाई। सीवर लाइन की 150 एम एम डाय से लेकर 300 एम एम व्यास की सभी गहराइयों के लिए 2200 पी एस आई का उच्च दाब वाला जेटिंग प्रणाली द्वारा एक मेलहोल से दूसरे मेलहोल तक सीवर लाइन को चालू करना और सफाई करना।	203.00	मी०		
				कुल	
				जी.एस.टी. 18 प्रतिशत	
				श्रम उपकर 1 प्रतिशत	
				कुल योग	
				माना	

**CONDITIONS OF QUATATIONS:**

- The firms are requested to mention their GST number on their Pads it is compulsory to write the GST number on the Quotation.
- Rate shall be inclusive GST & other all taxes and free delivery of University Campus.
- Work shall be resumed within 05 days of the place in order and entire work to be complete within month.
- In case of delay of work penalty up to 10% quoted cost may be imposed.
- Quantities are liable to wide variations on either side even items may be all together omitted be compensation will be paid on this account.
- Work to be done strictly as per drawing and specifications and direction of the University Engineer.
- Copy to Notice Board.
- In charge A.K.M.U., C.S.A.U. of Ag & Tech Kanpur uploads for Univ. website.

*(Signature)*  
12

*(Signature)*  
**(Naushad Khan)**  
**Officer In Charge**