

University Engineering Department

Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur

No. CSAE- 104 /2026-27

Dated: 22/05/2026

QUOTATION NOTICE

Sealed quotations are invited by registered/speed post or by Courier for the following work by 29.05.2026 before 2:00 PM. Quotation by **ORDINARY POST** or **BY HAND** will not be accepted. Blank quotation form can be taken from the Officer In-charge, University Engineering department on any working day in office hours from 22.05.2026 Quotations will be opened on 29.05.2026 at 3:00 PM in presence of those quotationers who may like to be remain at that time.


University reserves the right to reject any or all the quotations without assigning any reason.

Name of work: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के परिसर में स्थित डॉ० स्वप्ना यादव के आवास सं०- 2/4 एवं जी.पी.बी. स्थित उनके कार्यालय में टाइल की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य

क्रम सं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर (रु०)	धनराशि (रु०)
1.	खुरचर राफेदी या रंग पुताई निकालना रेगमाल करना और सतह को चिकनी तैयार करना खरोचों आदि की आवश्यक मरम्मत सहित संपूर्ण	22.00	वर्ग मी०		
2.	अनुमोदित छाप और निर्माता के 1 मिमी. औसत मोटाई के सफेद सीमेंट आधारित पुदी को प्लस्टर की गई दीवार की सतह पर लगाना ताकि एक सार आभा तैयार हो जाए और आरामगी से पूर्ण हो जाए।	22.00	वर्ग मी०		
3.	सिलिकॉन एडिटिक्स के साथ प्रिमियम एक्राइलिक चिकने रोगन से दीवारों की संपूर्ति करना ताकि एक सार आभा हो जाए नए काम पर (1.43 ली / 10 वर्ग मी की दर से दो या अधिक तह 2.20 कि.ग्रा / 10 वर्ग.मी. की दर से बाहरी प्राइमर पर प्राइमिंग तह लगाना	22.00	वर्ग मी०		
4.	फर्शों और छतों में सीमेंट मसाला लगा हुआ टाइलों का काम लोडना माल के 50 मीटर तक दूरी पर बटटे लगने सहित यदि टाइलों की मोटाई 10 मिमी से 25 मिमी तक हो वर्ग मी.60	22.00	वर्ग मी०		
5.	भा.भा. 15622 के अनुरूप विभिन्न नार्चों में (मोटाई विनिर्माता द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी) 0.08 प्रतिशत से कम पानी अवशोषण वाली सभी रंगों व आभा में, पालिश की हुई फर्श टाइलों की व्यवस्था करना और बिछाना, सीमेंट मसाला 1:4 (1 सीमेंट : 4 मोटी रेत) का 20 मिमी मोटा आधार डाल कर लगाई हुई, राफेद सीमेंट एवं सुमेलित रजक आदि डाल कर जोड़ों के ग्राउटन सहित, सम्पूर्ण 600 x 600 मि. मी. नाप की टाइल	22.00	वर्ग मी०		
6.	आर.सी.सी. जीने की मरम्मत सम्पूर्ण सही करना	07	नग		
7.	12 मिमी मोटा सीमेंट-प्लस्टर 1:6 (1 सीमेंट : 6 महीन रेत) के मिश्रण से	22.00	वर्ग मी०		
				Total Rs	
				Add GST 18%	
				Add Labour Cess 1%	
				Grand Total	
				Say	

CONDITIONS OF QUATATIONS:

1. The firms are requested to mention their GST number on their Pads it is compulsory to write the GST number on the Quotation.
2. Rate shall be inclusive GST & other all taxes and free delivery of University Campus.
3. Work shall be resumed within 05 days of the place in order and entire work to be complete within month.
4. In case of delay of work penalty up to 10% quoted cost may be imposed.
5. Quantities are liable to wide variations on either side even items may be all together omitted be compensation will be pa this account.
6. Work to be done strictly as per drawing and specifications and direction of the University Engineer.
7. Copy to Notice Board.
8. In charge A.K.M.U., C.S.A.U. of Ag & Tech Kanpur uploads for Univ. website.


(Naushad Khan)
Officer In Charge